



DATA : 15.12.2025

A - Описание Работы

*	Предложение № Teklif No	*	GRW15122025N25
*	ФИО Клиента Müşteri Adı / Soyadı	*	REŞAT BEY
*	Страна-Область Ülke / İl	*	
*	Телефон Telefon	*	

Б-Техническая характеристика теплицы

*	Площадь теплицы <i>Sera Alanı</i>	10080 m ²	*	Площадь механики <i>Mekanik Alan</i>	-
*	Высота до желоба <i>Oltı altı Yüksekliği</i>	4	*	Общая высота <i>Mahya Yüksekliği</i>	6,6
*	Ширина туннеля <i>Tunel genişliği</i>	9,6	*	Кол-во туннелей <i>Tünel Sayısı</i>	10
*	Длина туннеля <i>Tünel Uzunluğu</i>	105	*	Расстояние м/у внутр.колоннами <i>Diş Kolon Aks Aralığı</i>	5
*	Расстояние м/у внешн. колоннами <i>Diş Kolon Aks Aralığı</i>	2,5	*	Внутренние поперечные трубы <i>Yay İç Çaprazlar</i>	32*1,5
*	Арочная труба <i>Üst Yay Borusu</i>	50*60*1,5	*	Нижняя балка <i>Yay Alt Kiriş</i>	42*1,5
*	Боковое Проветривание <i>Yan Havalandırma</i>	-	*	Желоб <i>Oluk</i>	Модерн <i>Modern</i>
*	Вентиляция <i>Havalandırma</i>	Верхняя двойная <i>Üst Çift</i>	*	Внутренняя колонна <i>İç Kolon</i>	80*80*2,0
*	Внешняя колонна <i>Diş Kolon</i>	80*80*2,5	*	Внутренний анкер <i>İç Ankraj</i>	70*70*2,5
*	Передняя колонна <i>Alın Kolon</i>	80*140*3	*	Передний анкер <i>Alın Ankaraj</i>	70*70*2,5
*	Внешний анкер <i>Diş Ankraj</i>	70*70*2,5	*	Нагрузка растения <i>Bitki yükü</i>	25 kg/m ²
*	Ветроустойчивость <i>Rüzgar Dayanımı</i>	120 km/h	*	Нагрузка аксессуаров <i>Aksesuar Yükü</i>	9 kg/m ²
*	Снегоустойчивость <i>Kar yükü</i>	25 kg/ m ²	*	Верхняя обшивка <i>Üst Kaplama</i>	Полиэтилен <i>Polietilen</i>
*	Боковая обшивка <i>Yan Kaplama</i>	Полиэтилен <i>Polietilen</i>	*	Болт и Гайка <i>Civata ve Somun</i>	Оцинкованный <i>Galvanizli</i>
*	Фитинги Обшивок <i>Kaplama Baglanti Parçaları</i>	Richel Clips	*	Тип соединения <i>Bağlantı Tipi</i>	Модульный <i>Modular</i>

С - Ценовое предложение

Наименование работы	Техническая характеристика	Количество	Цена за ед.	Цена
Конструкция <i>Konstrüksiyon</i>	Оцинкованная Конструкция Теплицы + Вентиляционные двигатели Galvaniz Özelliğte Sera Çelik Konstrüksiyon + Redüktör Motorlu Havalanırma	10080 m2	12,75 USD	128.520,00 USD
Покрытие <i>Kaplama</i>	Тюль от мух(40 меш) Sinek Tülü 40 Mesh	13620 m2	0,95 USD	12.939,00 USD
	Пластиковый зажим Ришель Richel Plastic Klips	9148 m2	0,40 USD	3.659,20 USD
Система Штор <i>İş Perdesi</i>	Механизм завесы Push and Pull Шторы PH55 İş Perdesi Mekanizması Push and Pull İş Perdesi PH55	10080 m2	5,30 USD	opsiyonel
Вход <i>Giriş</i>	Дверь / Galvanizli Sürgülü Kapı	2	500,00 USD	1.000,00 USD
		ВСЕГО	146.118,20 USD	
		ЦЕНА / м²	14,50 USD	

Д-ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

- * Наши цены не включают стоимость доставки и НДС.
- * Срок действия нашего предложения составляет 7 (Семь) дней. GROWTH оставляет за собой право внести изменения в цену в конце этого периода, учитывая разницу в курсовом курсе и возможные изменения в цене сырья, которые могут возникнуть в случае утверждения предложения.
- * Платежи будут производиться по доллару США (доллару США), указанному в нашем предложении.
- * На все системы производства вендора предоставляется гарантия 2 года. На поставляемую продукцию распространяются условия гарантии производителя.
- * Загрузка материалов на стройплощадку принадлежит работодателю. Все дополнительные принадлежности и системы предоставляются по запросу за дополнительную плату.
- * Все материалы будут застрахованы Покупателем после того, как они будут загружены на транспортные средства, от всех видов ущерба, которые могут возникнуть, такие как все виды аварий, краж, стихийных бедствий и пожаров, все расходы по хранению материалов на строительной площадке до завершения работ на Покупателе.
- * Все наземные обрезки, земляные работы с железистыми или цветными бетонными работами, раскопки, инфраструктурные и дренажные работы, вытягивание линии электропередачи до участка и вытягивание ватерлинии принадлежат Покупателю.
- * Покупатель несет ответственность за соблюдение дорожных требований для въезда транспортного средства на землю.
- * GROWTH имеет право поставлять оборудование и материалы у местной компании на месте строительства теплицы
- * Все чертежи и техническая информация будут предоставлены после заключения контракта.